



PREFEITURA MUNICIPAL
Dois Riachos
TRABALHANDO PARA TODOS

CNPJ: 12.250.908/0001-32
AV. MIGUEL VIEIRA NOVAIS - 100 - CENTRO
57.560-000 | DOIS RIACHOS - AL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO DA CONCEIÇÃO EM DOIS RIACHOS/AL						Referência: SINAPI - Julho/ 2024 Desonerado ORSE Julho/2024			CLASSE	CORTE	PROPORÇÃO DOS ITENS	PROPORÇÃO DE VALOR
									A	80%	22,6%	79,1%
LOCAL: ALTO DA CONCEIÇÃO, DOIS RIACHOS/AL.						BDI	28,00%	B	95%	25,8%	15,8%	
								C	100%	51,6%	5,1%	
VALOR DA OBRA (R\$)				475.459,34		Outubro/2024						
CURVA ABC												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNT. S/ BDI	VALOR UNT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI	PORCENTAGEM INDIVIDUAL	PORCENTAGEM ACUMULADA	CLASSIFICAÇÃO
2,4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	530,8	R\$ 85,20	R\$ 109,06	R\$ 45.224,16	R\$ 57.886,92	12,175%	12,175%	A
3,3	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¼). COM	m²	215,33	R\$ 191,31	R\$ 244,88	R\$ 41.194,78	R\$ 52.729,32	11,090%	23,265%	A
2,2	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	343,36	R\$ 84,07	R\$ 107,61	R\$ 28.866,28	R\$ 36.948,83	7,771%	31,036%	A
4.3.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	108,35	R\$ 183,18	R\$ 234,47	R\$ 19.847,55	R\$ 25.404,87	5,343%	36,380%	A
5,1	335	SINAPI	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	UN	10	R\$ 1.971,73	R\$ 2.523,81	R\$ 19.717,30	R\$ 25.238,14	5,308%	41,688%	A
1,1	Composição	1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	MÊS	2	R\$ 9.698,94	R\$ 12.414,64	R\$ 19.397,88	R\$ 24.829,29	5,222%	46,910%	A
7,1	9633	ORSE	TOTEM EM ACM	UND	1	R\$ 12.642,34	R\$ 16.182,20	R\$ 12.642,34	R\$ 16.182,20	3,403%	50,313%	A
6,1	3224	ORSE	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)	UN	18	R\$ 688,82	R\$ 881,69	R\$ 12.398,76	R\$ 15.870,41	3,338%	53,651%	A
6,7	3853	ORSE	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA E APARELHADA 5CM X 18CM, C/ ABERTURA DE ENCAIXES	m	144	R\$ 75,46	R\$ 96,59	R\$ 10.866,24	R\$ 13.908,79	2,925%	56,577%	A
2,3	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	111,92	R\$ 93,35	R\$ 119,49	R\$ 10.447,73	R\$ 13.373,10	2,813%	59,389%	A
5,2	3164	ORSE	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	R\$ 2.520,40	R\$ 3.226,11	R\$ 10.081,60	R\$ 12.904,45	2,714%	62,103%	A
3,4	3212	ORSE	COLCHÃO DE AREIA	m³	71,5	R\$ 140,73	R\$ 180,13	R\$ 10.062,20	R\$ 12.879,61	2,709%	64,812%	A
11,1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	2.489,89	R\$ 3,36	R\$ 4,30	R\$ 8.366,03	R\$ 10.708,52	2,252%	67,065%	A
4.4.2	10175	ORSE	PISO ALTA RESISTÊNCIA, BRANCO, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE	m²	52,38	R\$ 145,80	R\$ 186,62	R\$ 7.637,00	R\$ 9.775,37	2,056%	69,120%	A

4.5.1	12439	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 90 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO RT OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	45,06	R\$ 167,45	R\$ 214,34	R\$ 7.545,30	R\$ 9.657,98	2,031%	71,152%	A
2,6	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	346,95	R\$ 20,57	R\$ 26,33	R\$ 7.136,76	R\$ 9.135,05	1,921%	73,073%	A
8,4	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	66,02	R\$ 78,65	R\$ 100,67	R\$ 5.192,47	R\$ 6.646,37	1,398%	74,471%	A
4.10.1	11150	ORSE	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	m²	5,98	R\$ 821,29	R\$ 1.051,25	R\$ 4.911,31	R\$ 6.286,48	1,322%	75,793%	A
4.6.6	98066	SINAPI	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M. VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1	R\$ 4.212,23	R\$ 5.391,65	R\$ 4.212,23	R\$ 5.391,65	1,134%	76,927%	A
4.4.1	90930	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	52,38	R\$ 79,15	R\$ 101,31	R\$ 4.145,88	R\$ 5.306,72	1,116%	78,043%	A
4.9.1	12710	ORSE	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m²	11,34	R\$ 355,86	R\$ 455,50	R\$ 4.035,45	R\$ 5.165,38	1,086%	79,130%	A
8,3	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	7,04	R\$ 545,39	R\$ 698,10	R\$ 3.839,55	R\$ 4.914,62	1,034%	80,163%	B
4.3.1	92618	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2	R\$ 1.886,94	R\$ 2.415,28	R\$ 3.773,88	R\$ 4.830,57	1,016%	81,179%	B
4.6.7	98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO:	UN	1	R\$ 3.678,95	R\$ 4.709,06	R\$ 3.678,95	R\$ 4.709,06	0,990%	82,170%	B
9,2	25398	SINAPI	Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requardos em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm	UN	1	R\$ 3.537,53	R\$ 4.528,04	R\$ 3.537,53	R\$ 4.528,04	0,952%	83,122%	B
9,3	11237	ORSE	Lixeiras, tela galvanizada tipo moeda, com capacidade 50L com suporte (poste), da Fioberglass, ref.CLPD1085 ou similar Padrão EMURB	UN	11	R\$ 311,00	R\$ 398,08	R\$ 3.421,00	R\$ 4.378,88	0,921%	84,043%	B
5,3	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10	R\$ 327,38	R\$ 419,05	R\$ 3.273,80	R\$ 4.190,46	0,881%	84,924%	B
6,4	96538	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	13,3	R\$ 239,78	R\$ 306,92	R\$ 3.189,07	R\$ 4.082,01	0,859%	85,783%	B
10,1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	174,61	R\$ 18,24	R\$ 23,35	R\$ 3.184,89	R\$ 4.076,65	0,857%	86,640%	B
4.9.2	12710	ORSE	Janela de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m²	8,4	R\$ 355,86	R\$ 455,50	R\$ 2.989,22	R\$ 3.826,21	0,805%	87,445%	B

4.6.1	5047	ORSE	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 500 LITROS	UN	4	R\$ 622,29	R\$ 796,53	R\$ 2.489,16	R\$ 3.186,12	0,670%	88,115%	B
5,6	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	16	R\$ 153,00	R\$ 195,84	R\$ 2.448,00	R\$ 3.133,44	0,659%	88,774%	B
9,1	25399	SINAPI	Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = "255" cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro	UN	1	R\$ 2.147,59	R\$ 2.748,92	R\$ 2.147,59	R\$ 2.748,92	0,578%	89,352%	B
8,6	104951	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	66,02	R\$ 32,47	R\$ 41,56	R\$ 2.143,67	R\$ 2.743,90	0,577%	89,930%	B
5,5	12808	ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	8	R\$ 266,90	R\$ 341,63	R\$ 2.135,20	R\$ 2.733,06	0,575%	90,504%	B
5,9	3283	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm², 450/750v - fornecimento e instalação	M	209,49	R\$ 9,00	R\$ 11,52	R\$ 1.885,41	R\$ 2.413,32	0,508%	91,012%	B
5,8	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	149,74	R\$ 12,59	R\$ 16,12	R\$ 1.885,23	R\$ 2.413,09	0,508%	91,519%	B
10,4	2208	ORSE	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	17,46	R\$ 105,00	R\$ 134,40	R\$ 1.833,30	R\$ 2.346,62	0,494%	92,013%	B
4.8.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	67,06	R\$ 26,75	R\$ 34,24	R\$ 1.793,86	R\$ 2.296,13	0,483%	92,496%	B
4.7.1	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1	R\$ 1.745,82	R\$ 2.234,65	R\$ 1.745,82	R\$ 2.234,65	0,470%	92,966%	B
4.7.8	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	UN	8	R\$ 214,82	R\$ 274,97	R\$ 1.718,56	R\$ 2.199,76	0,463%	93,429%	B
4.8.3	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m²	67,06	R\$ 22,43	R\$ 28,71	R\$ 1.504,16	R\$ 1.925,32	0,405%	93,834%	B
8,2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	35,21	R\$ 39,18	R\$ 50,15	R\$ 1.379,53	R\$ 1.765,80	0,371%	94,205%	B
10,3	358	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDÁ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= "1" M	UN	19	R\$ 70,17	R\$ 89,82	R\$ 1.333,23	R\$ 1.706,53	0,359%	94,564%	B
5,7	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	14	R\$ 93,82	R\$ 120,09	R\$ 1.313,48	R\$ 1.681,25	0,354%	94,917%	B
2,1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	1.849,39	R\$ 0,66	R\$ 0,84	R\$ 1.220,60	R\$ 1.562,36	0,329%	95,246%	C
4.5.3	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	26,19	R\$ 41,81	R\$ 53,52	R\$ 1.095,00	R\$ 1.401,60	0,295%	95,541%	C
8,8	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	66,02	R\$ 15,64	R\$ 20,02	R\$ 1.032,55	R\$ 1.321,67	0,278%	95,819%	C
6,5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	78,4	R\$ 12,56	R\$ 16,08	R\$ 984,70	R\$ 1.260,42	0,265%	96,084%	C

7,3	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	1,76	R\$ 545,39	R\$ 698,10	R\$ 959,89	R\$ 1.228,65	0,258%	96,342%	C
4.1.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2023	m²	16,96	R\$ 54,05	R\$ 69,18	R\$ 916,69	R\$ 1.173,36	0,247%	96,589%	C
4.10.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 455,74	R\$ 583,35	R\$ 911,48	R\$ 1.166,69	0,245%	96,834%	C
6,6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,57	R\$ 510,00	R\$ 652,80	R\$ 800,70	R\$ 1.024,90	0,216%	97,050%	C
5,4	7647	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO ENERGISA 1 1/4" X 1,50M	UN	10	R\$ 79,50	R\$ 101,76	R\$ 795,00	R\$ 1.017,60	0,214%	97,264%	C
4.8.5	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	26,19	R\$ 29,39	R\$ 37,62	R\$ 769,72	R\$ 985,25	0,207%	97,471%	C
2,5	Composição:	2	JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M	94,76	R\$ 7,29	R\$ 9,33	R\$ 690,80	R\$ 884,22	0,186%	97,657%	C
7,5	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	8,25	R\$ 78,65	R\$ 100,67	R\$ 648,86	R\$ 830,54	0,175%	97,832%	C
4.8.7	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	21,71	R\$ 28,11	R\$ 35,98	R\$ 610,27	R\$ 781,14	0,164%	97,996%	C
8,1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,04	R\$ 80,78	R\$ 103,40	R\$ 568,69	R\$ 727,92	0,153%	98,149%	C
4.7.9	3297	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	UN	2	R\$ 266,93	R\$ 341,67	R\$ 533,86	R\$ 683,34	0,144%	98,293%	C
8,5	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	66,02	R\$ 6,98	R\$ 8,93	R\$ 460,82	R\$ 589,85	0,124%	98,417%	C
4.7.7	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"016	UN	2	R\$ 193,06	R\$ 247,12	R\$ 386,12	R\$ 494,23	0,104%	98,521%	C
4.6.5	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	2	R\$ 184,64	R\$ 236,34	R\$ 369,28	R\$ 472,68	0,099%	98,620%	C
7,7	104951	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	10,75	R\$ 32,47	R\$ 41,56	R\$ 349,05	R\$ 446,79	0,094%	98,714%	C
4.8.6	106640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	26,19	R\$ 12,90	R\$ 16,51	R\$ 337,85	R\$ 432,45	0,091%	98,805%	C
3,2	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	35,9	R\$ 9,28	R\$ 11,88	R\$ 333,15	R\$ 426,43	0,090%	98,895%	C
4.7.12	7996	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1	R\$ 302,74	R\$ 387,51	R\$ 302,74	R\$ 387,51	0,082%	98,977%	C
4.7.13	13174	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II)	UN	4	R\$ 69,88	R\$ 89,45	R\$ 279,52	R\$ 357,79	0,075%	99,052%	C

4.7.4	12562	ORSE	LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - REV 01	UN	4	R\$ 66,02	R\$ 84,51	R\$ 264,08	R\$ 338,02	0,071%	99,123%	C
4.8.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	67,06	R\$ 3,82	R\$ 4,89	R\$ 256,17	R\$ 327,90	0,069%	99,192%	C
8.7	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	66,02	R\$ 3,82	R\$ 4,89	R\$ 252,20	R\$ 322,81	0,068%	99,260%	C
4.10.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 120,02	R\$ 153,63	R\$ 240,04	R\$ 307,25	0,065%	99,324%	C
4.6.2	1200	ORSE	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN 25MM	UN	2	R\$ 112,56	R\$ 144,08	R\$ 225,12	R\$ 288,15	0,061%	99,385%	C
4.7.6	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	R\$ 107,29	R\$ 137,33	R\$ 214,58	R\$ 274,66	0,058%	99,443%	C
4.5.2	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	26,19	R\$ 8,16	R\$ 10,44	R\$ 213,71	R\$ 273,55	0,058%	99,500%	C
4.6.4	1678	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE DN 50MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) LUSTRO DE CONCRETO MACIO APLICADO EM	UN	2	R\$ 101,83	R\$ 130,34	R\$ 203,66	R\$ 260,68	0,055%	99,555%	C
7.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MACIO APLICADO EM	m²	4,4	R\$ 39,18	R\$ 50,15	R\$ 172,39	R\$ 220,66	0,046%	99,602%	C
7.9	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	10,75	R\$ 15,64	R\$ 20,02	R\$ 168,13	R\$ 215,21	0,045%	99,647%	C
4.6.3	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R\$ 81,09	R\$ 103,80	R\$ 162,18	R\$ 207,59	0,044%	99,690%	C
7.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,98	R\$ 80,78	R\$ 103,40	R\$ 159,94	R\$ 204,73	0,043%	99,734%	C
10.2	38640	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO, PINGO VIOLETEIRA, H = *10 A 20" CM	UN	40	R\$ 3,41	R\$ 4,36	R\$ 136,40	R\$ 174,59	0,037%	99,770%	C
3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. Af_04/2023	m²	35,9	R\$ 3,46	R\$ 4,43	R\$ 124,21	R\$ 158,99	0,033%	99,804%	C
4.7.2	4697	SINAPI	Quadro de medição monofásico em policarbonato	UN	1	R\$ 116,91	R\$ 149,64	R\$ 116,91	R\$ 149,64	0,031%	99,835%	C
4.8.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	26,19	R\$ 4,36	R\$ 5,58	R\$ 114,19	R\$ 146,16	0,031%	99,866%	C
4.7.5	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	4	R\$ 26,76	R\$ 34,25	R\$ 107,04	R\$ 137,01	0,029%	99,895%	C
7.4	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO.	m³	1,08	R\$ 76,92	R\$ 98,46	R\$ 83,07	R\$ 106,33	0,022%	99,917%	C

7,6	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10,75	R\$ 6,98	R\$ 8,93	R\$ 75,04	R\$ 96,04	0,020%	99,937%	C
4.7.3	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	R\$ 74,32	R\$ 95,13	R\$ 74,32	R\$ 95,13	0,020%	99,957%	C
4.7.11	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R\$ 10,28	R\$ 13,16	R\$ 51,40	R\$ 65,79	0,014%	99,971%	C
7,8	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	10,75	R\$ 3,82	R\$ 4,89	R\$ 41,07	R\$ 52,56	0,011%	99,982%	C
6,3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	0,72	R\$ 39,18	R\$ 50,15	R\$ 28,21	R\$ 36,11	0,008%	99,990%	C
6,2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM	m³	0,32	R\$ 80,78	R\$ 103,40	R\$ 25,85	R\$ 33,09	0,007%	99,997%	C
4.7.10	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 12,02	R\$ 15,39	R\$ 12,02	R\$ 15,39	0,003%	100,000%	C